

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i kominów					
1	ZKNR C-2 0801-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni dachu 11.2*34.5	m ² m ²	 386.400	 386.400
				RAZEM	386.400
2	kalk. własna	Podnośnik koszowy (wzwyżka) 50	m-g m-g	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
3	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 40	m ² m ²	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
4	KNR 0-15II 0527-01 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowa- niem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem papy termozgrzewalnej gr. 5,2mm SBS - jedna warstwa 11.2*34.5	m ² m ²	 386.400	 386.400
				RAZEM	386.400
5	KNR 2-02 0515-07 analogia	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą (8szt) - z PCV + opra- wienie kominków odpowietrzających papę (10szt.) 18	szt. szt.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
6	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej (11.30*2+35.4*2)*0.5+0.3*(1.6*0.4*2+1.5*0.44*2+4.6*0.48*2+0.7*6.7+1.05*0.48*2+ 3.1*0.4*2)	m ² m ²	 51.258	 51.258
				RAZEM	51.258
7	kalk. własna	Oplata utylizacyjna- papa 390	m ² m ²	 390.000	 390.000
				RAZEM	390.000
8	KNR 4-01 0350-01 analogia	Rozebranie kominów ponad dachem 0.5*1.6*1.1+1.7*0.5*1.5+1.7*0.5*1.2+1.7*0.5*1.5	m ³ m ³	 4.450	 4.450
				RAZEM	4.450
9	KNR 4-01 0310-02 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0.5*4.7*1.3+1.3*4.7*0.5	m ³ m ³	 6.110	 6.110
				RAZEM	6.110
10	kalk. własna	Obsadzenie deflektorów 25	szt. szt.	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 10.5	m ³ m ³	 10.500	 10.5
				RAZEM	10.5
12	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km 10.5	m ³ m ³	 10.500	 10.500
				RAZEM	10.500
13	kalk. własna	Oplata za utylizację i składowanie gruzu na wysypisku 3*80%*5.5	t t	 13.200	 13.200
				RAZEM	13.200