

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty zduńskie			
1	KNR 4-01	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m ³ - (norma dla kafli mniejsza o 30% jako odzysk, w pozycji tej należy uwzględnić drzwiczki szt. 1, ruszta szt. 1, rurę zapieczową szt. 1)	m ³		
d.1	1001-02	analogia	m ³	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m ³ - (norma dla kafli mniejsza o 30% jako odzysk, w pozycji tej należy uwzględnić drzwiczki szt. 1, ruszta szt. 1, rurę zapieczową szt. 1)	m ³		
d.1	1001-05	analogia	m ³	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02		m ³	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17		m ³	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 13	m ³	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000